

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Piętro I - PCPR - Adaptacja i remont pomieszczeń			
1.1		Pom 1.1			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,84 * 3,55	m2	20,732	
				RAZEM	20,732
2 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
3 d.1.1	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,50 * 2,50 * 0,40 * 2	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		2,50 * 0,40 * 0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
7 d.1.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 140	m		
		3 * 2,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		2,00 * 2,50	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,84 * 2 + 3,55 * 2] * 3,20	m2	60,096	
				RAZEM	60,096
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.9	m2	60,096	
				RAZEM	60,096
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.1	m2	20,732	
				RAZEM	20,732
12 d.1.1	KNP1111111 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,123
15 d.1.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1.1	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Pom 1.2			
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,84 * 3,10	m2	18,104	
				RAZEM	18,104
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
20 d.1.2	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,84 * 2 + 3,10 * 2] * 3,20	m2	57,216	
				RAZEM	57,216
22 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.21	m2	57,216	
				RAZEM	57,216
23 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.18	m2	18,104	
				RAZEM	18,104
24 d.1.2	KNP1111111 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
25 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
27 d.1.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
29 d.1.2	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.2	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² - YDY 3X4 - zasilanie do kuchni	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
31 d.1.2	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.1.2	KNR 5-08 0803-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie, obietosc do 1,00 dm ³	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
33 d.1.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
34 d.1.2	KNR 5-08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
35 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
36 d.1.2	KNNR 5 0404-01	Rozdzielnica natynkowa 1x12 IP40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
38 d.1.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.2	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3X2,5	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
41 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3X1,5	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
42 d.1.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
43 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.2	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.1.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		11	pomi ar	11,000	
				RAZEM	11,000
46 d.1.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.2	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
49 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do nowo powstałej kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie podejścia C.W.U. do nowo powstałej kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.2	KNR 2-02 0829-05 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną Pow. 2,5-5,0 m ² .	m ²		
		4,50	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
1.3		Pom 1.3 i Pom. 1.4			
52 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m ²		
		3,30 * 3,10 + 1,90 * 2,60	m ²	15,170	
				RAZEM	15,170
53 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		1,03 * 1,80	m ²	1,854	
				RAZEM	1,854
54 d.1.3	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.3	KNR 4-04 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyty gipsowo-kartonowej	m ²		
		2,60 * 3,20	m ²	8,320	
				RAZEM	8,320
56 d.1.3	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu drzwiowego	m ³		
		1,00 * 2,00 * 0,12	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[1,90 * 2 + 2,60 * 2 + 3,30 * 2] * 3,20	m2	49,920	
				RAZEM	49,920
59 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.58	m2	49,920	
				RAZEM	49,920
60 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.52	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
61 d.1.3	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie futryn stalowych	m2		
		0,21 * 5	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
62 d.1.3	KNP1111111 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		4,50	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
63 d.1.3	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ostona na grzejnik 600x1000 z płyty MDF	m2		
		0,6 * 1	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
64 d.1.3	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,12	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
65 d.1.3	KNR 4-03 1013-02	Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.3	KNNR-W 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Piętro I - PCPR - Wyposażenie zaplecza socjalnego			
2.1		Wyposażenie zaplecza socjalnego			
67 d.2.1	kalk. własna	Wykonanie oraz montaż mebli kuchennych na wymiar wraz ze sprzętem (zlewozmywak jednokomorowy, stalowy z ociekaczem i baterią; mikrofalówka, lodówka, suszarka do naczyń, zmywarka) - WYKONANIE ZGODNE WG ZAŁĄCZONEJ SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000