

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Piętro I - PCPR</b>			
1.1		<b>Pom 1.5 - korytarz</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		2,18 * 23,98	m2	52,276	
				RAZEM	52,276
2 d.1.1	KNR 4-03 1129-03 analogia	Demontaż tablic informacyjnych - analogia	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[23,98 * 2 + 2,18 * 2] * 3,20	m2	167,424	
				RAZEM	167,424
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3 - 1,20 * [23,98 * 2 + 2,18 * 2]	m2	104,640	
				RAZEM	104,640
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.1	m2	52,276	
				RAZEM	52,276
6 d.1.1	KNR 5-09 0706-02 analogia	Montaż tablic informacyjnych - zamontowanie zdjętych wcześniej elementów	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		1,20 * [23,98 * 2 + 2,18 * 2]	m2	62,784	
				RAZEM	62,784
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - szpachlowanie nierówności pod mozaikę	m2		
		poz.7	m2	62,784	
				RAZEM	62,784
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.7	m2	62,784	
				RAZEM	62,784
10 d.1.1	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		poz.7	m2	62,784	
				RAZEM	62,784
11 d.1.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa mozaikowa grubości do 2.5 mm na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich	m2		
		poz.7	m2	62,784	
				RAZEM	62,784
12 d.1.1	KNR AT-13 0106-01 analogia	Odbojnica ścienna o szerokości 15 cm z płyty wiórowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.1.1	KSNR 2 1201-02	Pochwyty stalowe na wspornikach	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
1.2		<b>Pom 1.7</b>			
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,40 * 5,30	m2	28,620	
				RAZEM	28,620
16	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80 * 2	m2	3,708	
				RAZEM	3,708
17	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,40 * 2 + 5,30 * 2] * 3,20	m2	68,480	
				RAZEM	68,480
20	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.19	m2	68,480	
				RAZEM	68,480
21	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.15	m2	28,620	
				RAZEM	28,620
22	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		5,00 * 0,6 * 2,20 * 2	m3	13,200	
				RAZEM	13,200
23	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora na ścianie wraz z przewodami ułożonymi w korycie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60 * 2	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
26	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		<b>Pom 1.8</b>			
29 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,40 * 3,35	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
30 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
31 d.1.3	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.3	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
33 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,40 * 2 + 3,35 * 2] * 3,20	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
34 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.33	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
35 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.29	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
36 d.1.3	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		4,50 * 0,60 * 2,20	m3	5,940	
				RAZEM	5,940
37 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.3	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
39 d.1.3	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
41 d.1.3	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		<b>Pom 1.9</b>			
42 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,40 * 4,20	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
43 d.1.4	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
44 d.1.4	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,40 * 2 + 4,20 * 2] * 3,20	m2	61,440	
				RAZEM	61,440
46 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.45	m2	61,440	
				RAZEM	61,440
47 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.42	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
48 d.1.4	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		4,50	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
49 d.1.4	kalk. własna	Zabezpieczenie klimatyzatora do malowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.4	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60 * 2	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
52 d.1.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
54 d.1.4	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		<b>Pom 1.10</b>			
55 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,40 * 4,20	m2	22,680	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,680
56 d.1.5	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80 * 2	m2	3,708	
				RAZEM	3,708
57 d.1.5	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
58 d.1.5	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,40 * 2 + 4,20 * 2] * 3,20	m2	61,440	
				RAZEM	61,440
60 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.59	m2	61,440	
				RAZEM	61,440
61 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.55	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
62 d.1.5	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		5,50	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
63 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.5	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
65 d.1.5	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
67 d.1.5	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		<b>Pom 1.11</b>			
68 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,40 * 3,25	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
69 d.1.6	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,854
70 d.1.6	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
71 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[5,40 * 2 + 3,25 * 2] * 3,20	m2	55,360	
				RAZEM	55,360
72 d.1.6	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.71	m2	55,360	
				RAZEM	55,360
74 d.1.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.68	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
75 d.1.6	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		4,50	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
76 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.1.6	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60 * 2	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
78 d.1.6	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
80 d.1.6	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		<b>Pom 1.12</b>			
81 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		5,04 * 4,65	m2	23,436	
				RAZEM	23,436
82 d.1.7	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80 * 2	m2	3,708	
				RAZEM	3,708
83 d.1.7	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
84 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[4,65 * 2 + 5,04 * 2] * 3,20	m2	62,016	
				RAZEM	62,016
85 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.84	m2	62,016	
				RAZEM	62,016
86 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.81	m2	23,436	
				RAZEM	23,436
87 d.1.7	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		8,00	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
88 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.7	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
90 d.1.7	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
92 d.1.7	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.8</b>		<b>Pom 1.13</b>			
93 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		6,30 * 5,50 - 3,00 * 1,80	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
94 d.1.8	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
95 d.1.8	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[6,30 * 2 + 5,20 * 2] * 3,20	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
97 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.96	m2	73,600	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	73,600
98 d.1.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.93	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
99 d.1.8	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		6,50	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
100 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.8	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
102 d.1.8	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
104 d.1.8	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.9</b>		<b>Pom 1.14</b>			
105 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		4,65 * 4,70	m2	21,855	
				RAZEM	21,855
106 d.1.9	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
107 d.1.9	kalk. własna	Demontaż rolety pionowej biurowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.1.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[4,65 * 2 + 4,70 * 2 + 3,40 * 2 + 1,50 * 2] * 3,20	m2	91,200	
				RAZEM	91,200
109 d.1.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.108	m2	91,200	
				RAZEM	91,200
110 d.1.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.105	m2	21,855	
				RAZEM	21,855
111 d.1.9	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
112 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.1.9	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
114 d.1.9	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
116 d.1.9	kalk. własna	Zabezpieczenie szafy Rackowej na czas malowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.1.9	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.10</b>		<b>Pom 1.15</b>			
118 d.1.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		3,29 * 6,64	m2	21,846	
				RAZEM	21,846
119 d.1.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[6,64 * 2 + 3,29 * 2] * 3,20	m2	63,552	
				RAZEM	63,552
120 d.1.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.119	m2	63,552	
				RAZEM	63,552
121 d.1.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.118	m2	21,846	
				RAZEM	21,846
122 d.1.10	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - szpachlowanie nierówności pod mozaikę	m2		
		1,20 * [3,29 * 2 + 6,64 * 2]	m2	23,832	
				RAZEM	23,832
123 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,20 * [3,29 * 2 + 6,64 * 2]	m2	23,832	
				RAZEM	23,832
124 d.1.10	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		1,20 * [3,29 * 2 + 6,64 * 2]	m2	23,832	
				RAZEM	23,832
125 d.1.10	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa mozaikowa grubości do 2.5 mm na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * [3,29 * 2 + 6,64 * 2]	m2	23,832	
				RAZEM	23,832
126 d.1.10	KNR AT-13 0106-01 analogia	Odbojnica ścienna o szerokości 15 cm z płyty wiórowej	m		
		3,00 * 6,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
127 d.1.10	KSNR 2 1201-02	Pochwyty stalowe na wspornikach	m		
		3,00 * 6,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>1.11</b>		<b>Pom 1.16</b>			
128 d.1.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		6,70 * 4,78	m2	32,026	
				RAZEM	32,026
129 d.1.11	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80 * 2	m2	3,708	
				RAZEM	3,708
130 d.1.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[6,70 * 2 + 4,78 * 2] * 3,20	m2	73,472	
				RAZEM	73,472
131 d.1.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.130	m2	73,472	
				RAZEM	73,472
132 d.1.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.128	m2	32,026	
				RAZEM	32,026
133 d.1.11	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		5,00 * 2,20 * 0,60 * 2	m3	13,200	
				RAZEM	13,200
134 d.1.11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.11	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
136 d.1.11	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
138 d.1.11	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.12</b>		<b>Pom 1.17</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.1.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		6,70 * 3,20	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
140 d.1.12	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
141 d.1.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[6,70 * 2 + 3,20 * 2] * 3,20	m2	63,360	
				RAZEM	63,360
142 d.1.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.141	m2	63,360	
				RAZEM	63,360
143 d.1.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.139	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
144 d.1.12	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
145 d.1.12	kalk. własna	Zabezpieczenie klimatyzatora na czas malowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.1.12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.1.12	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
148 d.1.12	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
150 d.1.12	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.13</b>		<b>Pom 1.18</b>			
151 d.1.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		6,70 * 3,30	m2	22,110	
				RAZEM	22,110
152 d.1.13	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80	m2	1,854	
				RAZEM	1,854

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153 d.1.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[6,70 * 2 + 3,30 * 2] * 3,20	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
154 d.1.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.153	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
155 d.1.13	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.151	m2	22,110	
				RAZEM	22,110
156 d.1.13	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
157 d.1.13	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.13	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
159 d.1.13	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.1.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
161 d.1.13	TZKBNB V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.14</b>		<b>Pom 1.19</b>			
162 d.1.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2	m2		
		6,70 * 4,45	m2	29,815	
				RAZEM	29,815
163 d.1.14	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,03 * 1,80 * 2	m2	3,708	
				RAZEM	3,708
164 d.1.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[6,70 * 2 + 4,45 * 2] * 3,20	m2	71,360	
				RAZEM	71,360
165 d.1.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.164	m2	71,360	
				RAZEM	71,360
166 d.1.14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.162	m2	29,815	
				RAZEM	29,815

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.1.14	KNP1111111 11 01 0102- 01.02 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i ponowne wniesienie z ustawieniem mebli)	m3		
		5,00 * 2,20 * 0,60 * 2	m3	13,200	
				RAZEM	13,200
168 d.1.14	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.1.14	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,60	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
170 d.1.14	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.1.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
172 d.1.14	TZKNBK V - 080 analogia	Wymiana progu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000