

PRZEDMIAR ROBÓT WSC-11-111

CPV: Sciana południowa wraz z przyporami kościoła św Franciszka z Asyżu w Namysławie

Budowa: Kościół św Franciszka w Namysławie
Obiekt: Budynek kościoła w Namysławie-elewacja południowa-naprawa konstrukcyjno -konserwatorska

Lokalizacja: Namysłów

Inwestor: Parafia Św. franciszka Namysłów

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 05-09-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT WSC-11-111

CPV: Sciana południowa wraz z przyporami kościoła św Franciszka z Asyżu w Namysławie

Budowa: Kościół św Franciszka w Namysławie

Obiekt: Budynek kościoła w Namysławie-elewacja południowa-naprawa konstrukcyjno -konserwatorska

Lokalizacja: Namysłów

Zamawiający: Parafia Św. franciszka Namysłów

PRZEDMIAR WSC-11-111

Strona 1

05-09-2023

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 PACE WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE - ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
 - 2 PRACE ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE PRZY LICU CEGLANYM
 - 3 PRACE ODTWORZENIOWE CEGLANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO
 - 4 OCZYSZCZENIE LICA CEGLANEGO, PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I PRZYWRACAJĄCE STAN PIERWOTNY WYSTROJU CEGLANRGO
 - 5 PRACE IZOLACYJNE
-

PRZEDMIAR ROBÓT WSC-11-111

CPV: Sciana południowa wraz z przyporami kościoła św Franciszka z Asyżu w Namysławie

Budowa: Kościół św Franciszka w Namysławie

Obiekt: Budynek kościoła w Namysławie-elewacja południowa-naprawa konstrukcyjno -konserwatorska

Lokalizacja: Namysłów

Inwestor: Parafia Św. franciszka Namysłów

PRZEDMIAR WSC-11-111

Strona 1

05-09-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	PACE WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE - ORGANIZACJA PLACU BUDOWY				
1	1	CEN 202-16-14-02-00	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowań rurowych wys do 20 m	m ²	44,000
1	2	CEN 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	1145,000
1	3	CEN 1903-02-01-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem prostych do ø 12 mm-kotwienie-wzmocnienie przewiązania cegły w partii cokołu oraz na scianie szczytowej-"odklejanie" się muru-prace będą polegać na wzmocnieniu przez wmurowanie zarówno prętów jak i belek stalowych-przed ponownym przemurowaniem	kg	1320,000
2	PRACE ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE PRZY LICU CEGLANYM				
2	4	CEN 1904-02-11-14-00	Wymiana ceg got z wykuciem na 1 c - miejsca ponad 1,0 m ² -uszkodzone cegły wykuć, miejsca oczyścić, przemurować cegłą z odzysku lub historyczną gotycką	szt	6300,000
2	5	CEN 1904-02-09-03-00	Naprawa powierzchni murów -czapy na poszurach przemurowanie i uzupełnienie-cegieł-likwidacja izolacji z lepika oraz zaprawek cementowych	szt	930,000
2	6	CEN 1904-02-08-07-00	Naprawa w murach z cegły gotyckiej pęknięć na głęb pow 3 - cokół oraz powyżej pierwszej kondygnacji-uszkodzone cegły wykuć, miejsca oczyścić,przemurować cegłą z odzysku lub historyczną gotycką	metr	450,000
2	7	CEN 1904-04-01-35-00	Spoiny o przekr do 0,007 m ² wykucie	m ²	922,000
3	PRACE ODTWORZENIOWE CEGLANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO				
3	8	CEN 1904-05-03-01-00	Wykonanie kształtki profil śr trud o pow prostej - główka-odtworzenie lasek okiennych -maswerki żelbetowe-komplet-okno-wraz z odtworzeniem obramowań i wykonaniem wystroju okien i ich imitacji -elewacja wschodnia, północna (nad salką oraz prezbiterium)-wykonać łęki na elewacji północnej	szt	11,000
3	9	CEN 1904-02-06-03-00	Przymurowanie do ościeży ścianek z cegły grub 1 c-parpaety	m ²	38,500
4	OCZYSZCZENIE LICA CEGLANEGO, PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I PRZYWRACAJĄCE STAN PIERWOTNY WYSTROJU CEGLANRGO				
4	10	CEN C003-08-01-08-00	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanoego-kwasem fluorowodorowym x3	m ²	922,000
4	11	CEN C003-04-10-02-00	Wykonanie tynku renowacyjnego-zatartego z rękawicy o grubości 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² -glify okienne-wystrój okien o łęka północnego,gzmys podokapowy	m ²	130,000
4	12	CEN C003-01-20-06-00	Ma.elewacji farbą silik (Keim) dwukrotnie tynk fakturowy	m ²	130,000
4	13	CEN 1910-01-03-01-01	Analogia-scalanie kolorystyczne cegieł gotyckich-laserunek	metr	922,000
4	14	CEN 1907-03-02-03-00	Odgrzybianie 2-krotnie murów ceglanych o pow ponad 5 m ²	m ²	922,000
4	15	CEN 1904-04-01-03-00	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - miejsce pow 2 m ² -na sucho-fuga trasowa	m ²	922,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			PRACE IZOLACYJNE		
5	16	CEN	C003-04-16-03-00 Impregnacja okładzin zewnętrznych nasiąkliwych-hydrofobizacja muru ceglanego	m ²	922,000
5	17	CEN	B002-01-01-04-00 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej poprzez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z cegły zwykłej grubości 2 1/2 cegły	metr	28,000
5	18	CEN	1904-06-03-02-00 Analogia-przemuiowanie odtworzenie pozostałości po gzymsie okapowym	metr	28,000
5	19	CEN	1904-02-11-08-00 Wyniana z wykuciem na głęb 1 c - 1 cegły w miejscu- maczulce	szt	130,000
5	20	CEN	1923-02-03-03-00 Rynny półokrągłe z bl miedzianej ø 18 cm	metr	30,000
5	21	PKZ	1923-02-03-04-00 Dodatek za załamanie rynien półokrągłych z bl miedzianej	kmpl	1,000
5	22	PKZ	1923-02-03-10-00 Dodatek za wpust rynien prostokątnych z bl miedzianej	szt	2,000
5	23	CEN	1923-02-04-03-00 Rury spustowe okrągłe z bl miedzianej ø 18 cm	metr	33,000
5	24	PKZ	1923-02-04-04-00 Dodatek za kolanko rury spust okrągłej z bl miedzianej	szt	4,000