

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb**
2. W zakres robót wchodzi:
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) – **ANALOGIA 5 cm** – 3.060,00 m²,
 - plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie po 2,00 m obustronnie – 2.040,00 m²,
 - wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 1,00 m obustronnie z kruszyw łamanych gr. 8 cm – 510,00 m²,
3. Warunki wykonania i odbioru robót określają specyfikacje techniczne wydane przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Dróg:
 - a. OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne;
 - b. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 - c. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 - d. D-04.04.02 Podbudowa z tłucznia kamiennego,
 - e. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,
 - f. D-06.03.01 Ręczne plantowanie poboczy,
4. Do zadań Wykonawcy należy opracować i zatwierdzić projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na własny koszt wymagane oznakowanie oraz utrzymać je w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.
5. W przypadku potrzeby wprowadzenia ruchu wahadłowego podczas robót prowadzonych w pasie drogowym, wymagane jest aby osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem posiadały stosowne zaświadczenia wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
6. Wykonawca ma obowiązek okazać (na żądanie Zamawiającego) w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, świadectwo dopuszczenia do stosowania.
7. Termin realizacji zadania: **do 30 września 2014 r.**

Inspektor

Karolina Sośniak